

---

SST 05 ROBOTY KONSERWACYJNE

---

**I. ZAŁOŻENIA.**

• Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące konserwacji elementów drewnianych w trakcie realizacji zadania pn.: **Remont elewacji DK, placu zabaw, odcinka wewnętrznej drogi do stadionu wraz z odwodnieniem, naprawa trybun z wymianą ławek, naprawa i zmiana lokalizacji wiat dla zawodników i piłkochwyków, utwardzenie dojścia i schodów terenowych**

Zakres stosowania.

Specyfikacja Techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zleceniu i realizacji zamierzenia.

• Zakres robót ujętych w ST.

Roboty ujęte niniejszą SST zawierają czynności mające na celu wykonanie robót konserwatorskich:

- wymiana zniszczonych siedzisk drewnianych ławek trybun wraz z konserwacją i zabezpieczeniem pozostałych
- wymiana zniszczonych siedzisk drewnianych wiat dla zawodników wraz z konserwacją i zabezpieczeniem pozostałych
- zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji wiat i trybun dla zawodników
- uzupełnienia i malowania wyposażenia placu zabaw

**II. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ZWIĄZNYCH Z RENOWACJĄ ISTNIEJĄCYCH ELEMENTÓW DREWNIANYCH**

**1. Warunki ogólne.**

---

---

**Remont elewacji DK, placu zabaw, odcinka wewnętrznej drogi do stadionu wraz z odwodnieniem, naprawa trybun z wymianą ławek, naprawa i zmiana lokalizacji wiat dla zawodników i piłkochwyków, utwardzenie dojścia i schodów terenowych**

---

SST 05 ROBOTY KONSERWACYJNE

---

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość robót i zgodność wykonania robót z projektem, ST i poleceniami NI.

## 2. Materiały.

- Środki impregnacyjne do wyrobów drewnianych  
Wszystkie elementy drewniane powinny być zabezpieczone przed korozją biologiczną i wpływem warunków atmosferycznych. W tym celu należy:
  - dobrać środki impregnacyjne, zgodnie z wytycznymi stosowania środków ochrony drewna podanymi w świadectwach ITB, wymienionych w ST „Konstrukcje drewniane”;
  - środki stosowane do ochrony drewna nie mogą zawierać składników szkodliwych dla zdrowia i powinny mieć pozytywną opinię PZH (Państwowy Zakład Higieny). Środków ochrony drewna przeznaczonych do zabezpieczenia powierzchni zewnętrznych elementów narażonych na bezpośrednie działanie czynników atmosferycznych nie należy stosować do zabezpieczenia powierzchni elementów od strony wnętrza pomieszczenia.
- Farby i lakiery do malowania elementów drewnianych
  - Do elementów konfekcjonowanych należy stosować zestawy farb chemoutwardzalnych, szybko schnących wg BN-71/6113-46.
  - Do elementów pozostałych farby ftalowe nawierzchniowe wg PN-C-81901/2002 oraz farby ftalowe ogólnego stosowania wg BN-79/6115-44 i emalie olejno-żywiczne oraz ftalowe wg BN-76/6115-38.

## 3. Sprzęt i narzędzia.

. Do systemowego montażu elementów drewnianych wykorzystać należy wiertarki, wkrętarki, poziomice i piony tynkarskie.

---

---

**Remont elewacji DK, placu zabaw, odcinka wewnętrznej drogi do stadionu  
wraz z odwodnieniem, naprawa trybun z wymianą ławek, naprawa i zmiana  
lokalizacji wiat dla zawodników i piłkochwyłów, utwardzenie dojścia i schodów  
terenowych**

---

SST 05 ROBOTY KONSERWACYJNE

---

#### 4. Transport.

Każda partia wyrobów stolarki budowlanej powinna zawierać wszystkie elementy przewidywane normami i projektem indywidualnym. Elementy przygotowane do transportu należy zabezpieczyć przed uszkodzeniami przy użyciu palet lub kontenerów.

Elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez NI oraz zabezpieczone przed przesuwaniem bądź utratą stateczności.

#### 5. Wykonanie robót.

**Przez ujęte w przedmiarze robót sformułowanie „konserwacja i malowanie” elementów placu zabaw należy rozumieć:**

- **sprawdzenie wszystkich elementów wykończeniowych, konstrukcyjnych oraz łączników dla każdego elementu placu zabaw**
- **wymienienie wszystkich zniszczonych /spękanych, zbutwiałych, uszkodzonych/ elementów drewnianych, zarówno konstrukcyjnych jak i wykończeniowych**
- **wymienienie i uzupełnienie zniszczonych łączników wraz z dokręceniem pozostałych**
- **zabezpieczenie zamontowanych nowych elementów drewnianych przed korozją biologiczną**
- **pomalowanie farbą zabezpieczającą przed wpływem warunków atmosferycznych każdego elementu placu zabaw w całości**

#### 6. Kontrola jakości robót.

Odbiór częściowy polega na ocenie jakości dostarczonych na budowę elementów drewnianych, w ramach którego należy sprawdzić zgodność wymiarów i jakość materiałów,

---

---

**Remont elewacji DK, placu zabaw, odcinka wewnętrznej drogi do stadionu  
wraz z odwodnieniem, naprawa trybun z wymianą ławek, naprawa i zmiana  
lokalizacji wiat dla zawodników i piłkochwyłów, utwardzenie dojścia i schodów  
terenowych**

---

SST 05 ROBOTY KONSERWACYJNE

---

w tym jednolitość barwy elementów oraz powierzchni powłok malarskich, a których wykonano stolarkę.

Wszystkie elementy wyposażenia placu zabaw muszą zapewniać całkowite bezpieczne użytkowanie, nie zawierać uszkodzonych elementów konstrukcyjnych i wykończeniowych.

Powierzchnia elementów powinna być gładka, bez uszkodzeń i zadziorów i zabezpieczona przed wpływami warunków atmosferycznych. Łączniki elementów drewnianych muszą być prawidłowo zamontowane w sposób uniemożliwiający zranienie i skaleczenie przez użytkowników.

### **7. Obmiar robót.**

Jednostkami obmiaru robót są jednostki zgodne z kosztorysem ofertowym dla danej pozycji robót. Ilość robót określona zostaje na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaakceptowanych przez NI.

### **8. Odbiór robót.**

Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić:

- prawidłowość montażu wymienianych elementów
- stan i wygląd elementów pozostawionych
- dopuszczalne odchyłki
- sposób zabezpieczenia przeciw korozji biologicznej
- jakość powłoki malarskiej zabezpieczającej przed wpływem warunków atmosferycznych

### **9. Podstawa płatności.**

Ustalenia ogólne w tym zakresie zawarte zostały w OST. Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest kwota podana przez Wykonawcę i zaakceptowana przez Zamawiającego w ofercie i umowie. Rozliczenie częściowe może być dokonane po procentowym określeniu zaawansowania robót jak również jeżeli taki sposób rozliczania jest przewidziany w umowie. Zapłata następuje za roboty wykonane i odebrane przez NI.

---

---

**Remont elewacji DK, placu zabaw, odcinka wewnętrznej drogi do stadionu  
wraz z odwodnieniem, naprawa trybun z wymianą ławek, naprawa i zmiana  
lokalizacji wiat dla zawodników i piłkochwyłów, utwardzenie dojścia i schodów  
terenowych**

SST 05 ROBOTY KONSERWACYJNE

---

**10. Przepisy związane.**

- PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Wymagania i badania.
- PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podział.

---

---

**Remont elewacji DK, placu zabaw, odcinka wewnętrznej drogi do stadionu wraz z odwodnieniem, naprawa trybun z wymianą ławek, naprawa i zmiana lokalizacji wiat dla zawodników i piłkochwyków, utwardzenie dojścia i schodów terenowych**