

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Remont drogi gminnej nr 601982K tzw "Wielkie Doły" od 0+600 do 1+200 w miejscowości Sułoszowa III			
1.1		Roboty ziemne			
1 d.1.1	KNR 2-01 0206 05	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat.IV z transportem urobku samochodami samowładowczymi na odległość do 1 km. Oczyszczenie drogi z namulisk.	m3		
		500	m3	500	
				RAZEM	500
2 d.1.1	KNR 2-31 0101 01 0101-02	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 35 cm	m2		
		600*4	m2	2.400,000	
				RAZEM	2.400,000
1.2		Podbudowa			
3 d.1.2	KNR 2-31 0114 05 0114-06	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 35 cm. Warstwa tłucznia 32/63 dolomitowego.	m2		
		600*4	m2	2.400,000	
				RAZEM	2.400,000
4 d.1.2	KNR 2-31 0114 07 0114-08	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 10 cm. Warstwa z mieszanki dolomitowej 0-31,5	m2		
		600*4	m2	2.400,000	
				RAZEM	2.400,000
1.3		Nawierzchnia			
5 d.1.3	KNR 2-31 0310 01 0310-02	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszcz. 5 cm	m2		
		600*3,2	m2	1.920,000	
				RAZEM	1.920,000
6 d.1.3	KNR 2-31 1004 07	Skropienie nawierzchni drogowej emulsją asfaltową	m2		
		600*3,2	m2	1.920,000	
				RAZEM	1.920,000
7 d.1.3	KNR 2-31 0310 05 0310-06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 4 cm	m2		
		600*3	m2	1.800,000	
				RAZEM	1.800,000
1.4		Roboty wykończeniowe			
8 d.1.4	KNR 2-31 1401 01 analogia	Naprawy dróg gruntowych wykonywane ręcznie gruntem rodzimym - uzupełnienie pobocza do krawędzi drogi gruntem rodzimym	m3		
		600*0,5*0,09	m3	27	
				RAZEM	27