

Przedmiar robót 13/14

Obiekt Remont drogi tzw. „Na Porębę” w miejscowości Wielmoża w km 0+000 do 0+240.
Kod CPV 45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg
Inwestor Urząd Gminy Sułoszowa
Biuro kosztorysowe "Bowo" Jan Sokołowski 30-305 Kraków ul. Różana 14/1

Sporządził Jan Sokołowski

Kraków 08.06.2014

*Rekomendacja Jakości dla programu do kosztorysowania Rodos
przyznana przez Stowarzyszenie Kosztorysantów Budowlanych, Warszawa, ul. Hoża 50*

Remont drogi tzw. „Na Porębę” w miejscowości Wielmoża w km 0+000 do 0+240.

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
1	KNR 2-31 0101/01		Koryta o głębokości 20 cm wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-IV - łączna gr. 15 cm 3,2*240,0	m2	768,000
				razem	m2
2	KNR 2-31 0101/02		Koryta wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-IV - pomniejszenie o 5 cm (Krotność= -1) 3,2*240,0	m2	768,000
				razem	m2
3	KNR 4-01 0108/07		Wywiezienie ziemi samochodami samowyladowczymi na odległość do 1km, grunt kategorii IV - łącznie 5 km przyjęto połowę ziemi 0,5*768,0*0,15	m3	57,600
				razem	m3
4	KNR 4-01 0108/08		Wywiezienie ziemi samochodami samowyladowczymi - na każdy następny 1km ponad 1km (Krotność= 4)	m3	57,600
5	KNR 2-01 0415/03		Rozplantowanie 1m3 ziemi leżącej na długości 1m wzdłuż krawędzi drogi w gruncie kategorii IV rozplantowanie reszty ziemi 0,5*768,0*0,15	m3	57,600
				razem	m3
6	KNR 2-31 0114/05		Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15cm - łączna gr. 20 cm	m2	768,000
7	KNR 2-31 0114/06		Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15cm - za każdy dalszy 1cm (Krotność= 5)	m2	768,000
8	KNR 2-31 0114/07		Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8cm - łączna gr. 10 cm	m2	768,000
9	KNR 2-31 0114/08		Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8cm - za każdy dalszy 1cm (Krotność= 2)	m2	768,000
10	KNR 2-31 0310/01		Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych z warstwą wiążącą asfaltową o grubości po zagęszczeniu 4cm 3,0*240,0	m2	720,000
				razem	m2

Remont drogi tzw. „Na Porębę” w miejscowości Wielmoża w km 0+000 do 0+240.

Lp	Nazwa	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1	Miał kamienny	t	10,982		
2	Mieszanka mineralno-asfaltowa grysowa częściowo zamknięta do warstwy wiążącej	t	71,640		
3	Tłuczeń kamienny sortowany	t	488,678		
		Razem			
		Materiały pomocnicze			
		Razem			