

**ZESTAWIENIE MONTAŻOWE LINII OŚWIETLENIA ULICZNEGO POD PRZEWODAMI
LINII NN PRZEWODAMI SAMONOŚNYMI NA ŻERDZIACH
TYPU „ŻN” „E”**

Budowa : Budowa linii napowietrznej oświetlenia drogowego wzdłuż drogi gminnej
w miejscowości Sułoszowa I

Numer słupa	Rozpiętość przęsła (m) przewody AsXS		Oprawa		Wysięgnik		Obejma Oou-1	Obejma UWI/	Bezpiecznik SV 19,25 (6A) (Główka+ wstaw+ śru.wst)	Hak mocowany taśmą Ezh-2	zestaw taśmowy COT 36, COT 37	Śruba hakowa M16x150/16x290*	Uchwyt odciągowy SO 117.225 S	Uchwyt SO 270	Uchwyt SO 130	Zacisk odgał. przeb. izolację			Zacisk tulejowy ZUP - 5 (16" - 25")	Ogranicznik GXO LOVOS 5/660-1	Zestaw rozków ST 208	Przewód izolowany LgYd 2.5 mm ²	
	2 x 16 mm ²	2 x 25 mm ²	Szafa SON	OUS 70 W	Wo-1	Wo-2										SL 21.1	SLIP 12.05	Pręty stal. ocynk. Śr. 16 mm dług. 8 m					
1 Po		15		1	1		2		1	1	2							2	P5	1	1	1	6
2 P		15								1	2			1									
3 O	0/ 16		1	1	1			2	1	2	4		2					2		1			6
4 Nb"b"		55		1	1			2	1	1	2				1			2		1			6
5 P		24								1	2			1									
6 Kr		36		1	1			2	1	1	2		1					2	P5	1	1	1	6
Razem	16	145	1	4	4		2	6	4	7	14		4	2	1			8	2x P5	4	2	2	24

Uwagi:

Uziemienie wykonać jako prętowe z wykorzystaniem prętów stalowych ocynkowanych o średnicy 8 mm długości 10 m (typ uziomu P5 (pięć prętów - dla 5 omów)

Zaprojektowano wysięgniki o długości ramienia 1,0 m